



ASPECTOS TECNICOS Y COMERCIALES.

EXIGENCIAS SUBTERRANES

**OBRA: ELECTRICIDAD
BRANSEND – BS.AS**

MAYO 2021

1. Sres.: SANTA RITA S.R.L/LEONARDO CHABUR
2. Cargo: DUEÑO
3. Obra: ELECTRICIDAD
4. Recepción de consultas: 18 DE MAYO DE 2021
5. Entrega ofertas: 19 DE MAYO DE 2021

Buenos aires, 19 de Mayo de 2021

*** MEMORIA TECNICA:**

- ALCANCE Y OBJETO:

LEMENTRIX S.R.L proveerá, materiales y coordinación de obra, al alcance de dicha provisión, puesto que la obra deberá ser entregada al propietario en condición de completa. Dicho listado se establece como electricidad.

2) ELECTRICIDAD:

02-02 MATERIALES:

Segur verificación en planta se deberá comprar los siguientes materiales

Listado de materiales:

100- Mts de cable sintenax valio 4x6 prismian
01- Interruptor diferencial easy 4x40 a 30 ma
01- Int. Termomagnetico e9 4x32 a 4,5ka
01- caja pilastra 4 bocas exterior
03- Tiras de caño galvanizado de 1" 1/4
02- Caja derivación de 10x10
01- Accesorios de 1"1/4 y conexión a tablero.
01- Traslado a obra

➤ POR EL TRABAJO PRESUPUESTADO CORRESPONDIENTE, A MATERIALES **\$ 168.700,00**
SON PESOS: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100 + IVA

02-03 MANO DE OBRA:

Se realizara l desmonte total entre cajas derivación dañadas entre si para la instalación y tendido de cañería galvanizada, se realizara el tendido total de cable sintenax de pilar hasta tablero de surtidor, se instalara un tablero en pilar para uso propio y separado de galpón.

➤ POR EL TRABAJO PRESUPUESTADO CORRESPONDIENTE, A MANO DE OBRA **\$ 120.200,00**
SON PESOS: CIENTO VEINTE MIL DOSCIEINTOS CON 00/100 + IVA

Nota:

Trabajo a realizar de 2 a 3 días.
Personal a trabajar de 3 a 4 personas
Art -seguro de vida-

Formas de pago:

- * 100 % inicio de obra (materiales)
- * 50 % inicio de obra (mano de obra)
- * 50 % final de obra (mano de obra)